

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	127	m ²			
	打放し合板型枠	地上軸部 ラーメン構造 基礎部 B種	18.5	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	181	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度	146	m ²			
	小 計						

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
	鉄骨工事		1	式			
	海上輸送費	工場～波照間港	1	式			
	離島経費	その他	1	式			
	柱底均しモルタル	B種 400角 準用	8	箇所			
	小 計						

別紙明細

No-1

第 2 号表		枠組本足場						1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満	499	m ²				
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 併用1日賃料 修理費含む 12m未満	499	m ²				
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満	499	m ²				
	計							

第 3 号表		安全手すり(手すり先行方式)						1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	104	m				
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 併用1日賃料 修理費含む	104	m				
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	104	m				
	計							

