内　　訳　　書

No.	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
1	**機器設置設備工事**						
	製氷機	製氷:1000kg/d	1	台			
	ﾘﾓｰﾄｺﾝﾃﾞﾝｻ	ﾌｧﾝｽﾋﾟｰﾄﾞ制御・耐塩処理	1	台			
	貯氷庫(t100・ｱﾙﾐ)	3600×2400×2400H	1	台			
	貯氷庫冷凍機	一体型・室外空冷型・耐塩処理	1	台			
	貯氷庫ﾕﾆｯﾄｸｰﾗｰ	ﾌｨﾝﾋﾟｯﾁ6.35mm	1	台			
	ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	専用ｹｰﾌﾞﾙ共	1	台			
	製氷機架台	亜鉛ドブ漬	1	式			
	貯氷庫架台	亜鉛ドブ漬	1	式			
	搬氷装置	搬氷ｽｸﾘｭｰ貯氷量:600kg	1	台			
	計量器	ｲﾝﾊﾟｸﾄﾗｲﾝ流量計	1	式			
	動力制御盤	屋外露出SUS製	1	面			
	自動販売機	屋外露出SUS製	1	面			
	手元操作盤	屋内露出型	1	面			
	機器据付工事		1	式			
	運搬費		1	式			
	１ の 計						

内　　訳　　書

No.	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
2	**冷媒･ドレン配管設備工事**						
	冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管厚10mm以上	16	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管厚20mm以上	16	m			
	排水･硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空･暗渠 25A	10	m			
	ｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	25A　耐候型	1	個			
	冷媒管ﾗｯｷﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	16	m			
	2 の 計						

内　　訳　　書

No.	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
3	**電気配線配管設備工事**						
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-3C 管内	10	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-4C 管内	10	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-4C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-10C 管内	20	m			
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-2C 管内	10	m			
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(22)露出	26	m			
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(28)露出	17	m			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×100　WP-SUS	1	個			
	樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中深形 54	2	個			
	3 の 計						