内　　訳　　書

No.	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
1	**機器設置設備工事**						
	ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍庫(ｱﾙﾐt100)	2700W×3600D×CH2200	1	台			
	貯氷庫冷凍機	1.6ﾄﾝ・COP2.1kw・耐塩処理	1	台			
	貯氷庫ﾕﾆｯﾄｸｰﾗｰ	ﾌｨﾝﾋﾟｯﾁ6.35mm	1	台			
	ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ		1	台			
	機器据付工事		1	式			
	運搬費		1	式			
	1 の 計						

内　　訳　　書

No.	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
2	冷媒・ドレン配管設備工事						
	冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管厚10mm以上	8	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ｶﾞｽ管厚20mm以上	8	m			
	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 25A	3	m			
	ｴｱｰｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	25A　耐候型	1	個			
	冷媒管ﾗｯｷﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製	8	m			
	2 の 計						

内　　訳　　書

No.	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金　額	備　考
3	電気配線配管設備工事						
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-4C 管内	4	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2-4C 管内	4	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-4C 管内	17	m			
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-4C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-7C 管内	5	m			
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-7C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m			
	EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-10C 管内	4	m			
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(22)露出	13	m			
	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(28)露出	21	m			
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×100 WP-SUS	1	個			
	樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	中深形 54	1	個			
	3 の 計						