

業務名：竹富島コンドイ園地調査基本設計業務

業 務 数 量 内 訳 書			
作 業 項 目	単位	数量	備 考
設計業務			
園地基本設計			
与条件の細部検討	ha	0.2237	
諸施設の検討及び設定	ha	0.2237	
基本設計図の作成	ha	0.2237	
概算工事費の算出	ha	0.2237	
基本設計説明書の作成	ha	0.2237	
照査	ha	0.2237	
住民説明会等の開催補助			
資料作成	回	1	
実施・運営補助	回	1	
実施記録まとめ	回	1	
縦断測量	回	1	
開催打合わせ	回	1	
サイン基本設計			
サイン基本設計	式	1	訪日外国人を含めたビーチ利用者に対してサイン等を通じたビーチの魅力やマナー、注意喚起、津波時避難等に関する情報伝達機能の確保。 ①規制サイン ②注意サイン ③誘導サイン ④記名サイン 計6箇所
建築基本設計			
売店棟	式	1	約34㎡、総合・構造・設備
更衣室棟	式	1	約39㎡、総合・構造・設備
トイレ棟	式	1	約24㎡、総合・構造・設備
東屋	式	1	約45㎡、総合・構造・設備
デッキスペース（シェード）	式	1	約34㎡×1棟、構造
設計打合せ協議			
設計協議	回	3	着手・中間・納品時
地質業務			
直接調査費 機械ボーリング			
土質ボーリング砂・砂質土	m	4	口径66深度補正なし沿直下方
土質ボーリング礫混じり土砂	m	4	口径66深度補正なし沿直下方
直接調査費 サウンディング及原位置試験			
標準貫入試験	回	4	砂・砂質土
標準貫入試験	回	4	礫混じり土砂

直接調査費 解析等調査業務			
資料整理とりまとめ（直接調査費分）	業務	1	ボーリング本数 2
断面図等の作成（直接調査費分）	業務	1	ボーリング本数 2
間接調査費 準備費			
準備及び跡片付け	業務	1	
調査孔閉塞	箇所	2	
間接調査費 仮設費			
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	2	ボーリング深度4m
資材運搬費	往復	1	石垣ー竹富